CONST. NO. 19005-3161-44

PROJECT NO.	YEAR	SHEET NO.
BH-I-40-4(86)	2015	

REVISIONS

NO.	DATE	BY	BRIEF DESCRIPTION

Superstructure (Epoxy)

Location	Bar	Size	Quantity	Length
Left	B570E	5	252	3.3330
Cantilever	A5 T	5	7	87.0000
	A5 B	5	6	87.0000
Median	M470E	4	15	7.5000
	A5 T	5	9	87.0000
	A5 B	5	10	87.0000
	A6 T&B	6	226	8.7500
Right	B570E	5	252	3.3330
Cantilever	A5 T	5	6	87.0000
	A5 B	5	6	87.0000
Closure	A5	5	52	87.0000
Pour				

NOTE: BAR LENGTHS SHOWN INCLUDE SPLICE LENGTH WHERE APPROPRIATE. FINAL BAR CUT LENGTH DETERMINED BY FABRICATOR.

knlazet
Q:\2807115\b\Bridge B Clinton\bridge 1\8071b15blr1.sht

2/12/2015
PRF

DESIGNED BY GRESHAM SMITH & PARTNERS DATE 2/09/2015
DRAWN BY R. PALMER DATE 1/2015
SUPERVISED BY T. KNIAZEWYCZ DATE 1/2015
CHECKED BY T. KNIAZEWYCZ DATE 2/2015

GRESHAM SMITH AND PARTNERS



BRIDGE NO. 2

STATE OF TENNESSEE
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

BILL OF STEEL

I-40
OVER
CSX RAILROAD
BR. NO. 19-I0040-16.75
DAVIDSON COUNTY
2015

BR-119-82